



Prefeitura Municipal de Cruzeiro
Estado de São Paulo

ANEXO III - Planilha Orçamentária Licitante

OBRA: Execução de Drenagem na Rua Othon Barcelos

LOCAL: Rua Dr. Othon Barcelos e seus fluxos

MUNICÍPIO: Cruzeiro - SP

DATA: 03/06/2022

REGIME DE EMPREITADA GLOBAL							Fonte:	Boletim CDHU 185
ITEM	FORNE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	TOTAL DO ITEM C/ BDI 20%
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	MERCADO		Elaboração de projeto executivo	unid.	1		R\$ -	R\$ -
1.2	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	4,5		R\$ -	R\$ -
1.3	CDHU	02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	um/mês	8,00		R\$ -	R\$ -
			TOTAL DO ITEM				R\$ -	R\$ -
2.0			DRENAGEM					
2.1	CDHU	02.03.110	Tapume móvel para fechamento de áreas	m²	321,75		R\$ -	R\$ -
2.2	CDHU	02.10.040	Locação da rede de canalização	m	1.429,00		R\$ -	R\$ -
2.3	CDHU	07.02.060	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 4,00 m	m³	15.136,96		R\$ -	R\$ -
2.4	CDHU	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	11.340,03		R\$ -	R\$ -
2.5	CDHU	08.01.040	Escoramento de solo descontínuo	m²	2.226,00		R\$ -	R\$ -
2.6	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada (Base da Tubulação - Lastro de brita nº 3)	m²	373,14		R\$ -	R\$ -
2.7	CDHU	11.18.150	Lastro e/ou fundação em rachão manual (Reforço de base 15 cm)	m²	657,34		R\$ -	R\$ -
2.8	MERCADO		Instalação de aduela de C.A. (1,70x1,80)m	m	510,00		R\$ -	R\$ -
2.9	MERCADO		Instalação de aduela de C.A. (2,0x2,0)m	m	83,00		R\$ -	R\$ -
2.10	MERCADO		Instalação de aduela de C.A. (2,5x2,0)m	m	40,00		R\$ -	R\$ -
2.11	MERCADO		Instalação de aduela de C.A.(2,5 x2,0)m em sistema não destrutivo	m	25,00		R\$ -	R\$ -
2.12	CDHU	46.12.250	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm	m	280,00		R\$ -	R\$ -
2.13	CDHU	46.12.140	Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm	m	200,00		R\$ -	R\$ -
2.14	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	m	315,00		R\$ -	R\$ -
2.15	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	m	256,00		R\$ -	R\$ -
2.16	CDHU	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	m³	12.700,84		R\$ -	R\$ -
2.17	CDHU	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	un	13,00		R\$ -	R\$ -
2.18	CDHU	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	13,00		R\$ -	R\$ -
2.19	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto	un	64,00		R\$ -	R\$ -
			TOTAL DO ITEM				R\$ -	R\$ -
3.0			PAVIMENTAÇÃO					
3.1	CDHU	04.40.050	Retirada do pavimento, inclusive limpeza e empilhamento e retirada do local	m²	3.285,81		R\$ -	R\$ -
3.2	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	3.285,81		R\$ -	R\$ -
3.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m²	51,33		R\$ -	R\$ -
			TOTAL DO ITEM				R\$ -	R\$ -
			TOTAL DA OBRA COM BDI 20%				R\$ -	R\$ -

Engº Paulo César Félix Junior
CREA 5062882668